


KONSTRUKCJA JEZDNI

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (0,05m)
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (0,07m)
- ~~warstwa podbudowy z betonu asfaltowego (0,08m)~~
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,8m)
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,12m)
- piasek średni (0,10m)

Hh Hh

PRZEKRÓJ A-A UL. GRANICZNA



KRAWĘDŹ JEZDNI

- opornik betonowy 15x22
- podsypka cem.-piask. 1:4 (0,03m)
- ława betonowa z oporem C16/20 (0,15m)

Hh Hh

| | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Inwestor: | GMINA ŁOCHÓW AL. POKOJU 75 , 07-130 ŁOCHÓW | | |
| Jednostka projektowa | PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA 03-130 Warszawa, ul. Aleksandra Kamińskiego 6/10 | | |
| Nazwa opracowania | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GRANICZNEJ W OSTRÓWKU I UL. BRONIEWSKIEGO W OSTRÓWKU I OGRODNIKACH | | |
| Adres obiektu budowlanego: | OSTRÓWEK, GMINA ŁOCHÓW Działki ewidencyjne obręb Ostrówek nr 891, 897, 1026 | | |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Nazwa rysunku: | PRZEKRÓJ NORMALNY | | |
| Funkcja | Nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| Projektant/ Drogi | mgr. inż. Henryk Niemczyk | st- 228 /77 | Hh |
| Branża | Skala | Data | Nr. rysunku |
| Drogowa | 1 : 25 | 08.2017 r. | 3/2 |