


KONSTRUKCJA JEZDNI

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (0,05m)
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (0,07m)
- ~~warstwa podbudowy z betonu asfaltowego (0,08m)~~
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,08m)
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,12m)
- piasek średni (0,10m)

H2h N2h

PRZEKRÓJ A-A UL. BRONIEWSKIEGO



KRAWĘDŹ JEZDNI

- opornik betonowy 15x22
- podsypka cem.-piask. 1:4 (0,03m)
- ława betonowa z oporem C16/20 (0,15m)

Inwestor:			
GMINA ŁOCHÓW AL. POKOJU 75, 07-130 ŁOCHÓW			
Jednostka projektowa			
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA 03-130 Warszawa, ul. Aleksandra Kamińskiego 6/10			
Nazwa opracowania			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GRANICZNEJ W OSTRÓWKU I UL. BRONIEWSKIEGO W OSTRÓWKU I OGRPODNIKACH			
Adres obiektu budowlanego:			
OSTRÓWEK, GMINA ŁOCHÓW Działki ewidencyjne obrębu Ostrówek nr: 891, 897, 1026			
Stadium:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa rysunku:			
PRZEKRÓJ NORMALNY			
Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant/ Drogi	mgr. inż. Henryk Niemczyk	st- 228 /77	<i>H2h</i>
Branża	Skala	Data	Nr rysunku
Drogowa	1 : 25	08.2017 r.	3/1