

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie w ramach zadania w budżecie pn. ***Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania***

2. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania należy zaprojektować rozbudowę bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie zgodnie z poniższym opisem (opis pochodzi z wniosku o dofinansowanie inwestycji złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu”:

Miejsce realizacji zadania: teren Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, działki nr ewid. 113/3, 114/3, 120/3, 121/3, 122/3, 127/3, obręb m. Łochów, gm. Łochów, powiat węgrowski.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa street workout parku, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki do biegania na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska typu „Orlik” oraz nowo wybudowanej bieżni lekkoatletycznej.

Siłownia oraz street workout park zajmą powierzchnię ok.600 m².

Street workout składał się będzie z:

drążków (100/10/185 - 1 szt, 100/10/205 - 1 szt, 100/10/225 - 1szt, 125/10/185 - 1 szt, 125/10/205 - 1 szt, 200/10/225 - 1 szt, 150/10/155 - 1 szt, 150/10/185 - 1 szt, 150/10/205 - 1 szt, 150/10/225 - 1 szt),

drabinek pionowych (100/10/285 - 2 szt, 125/10/225 - 2 szt),

poręczy równoległych prostych wolnostojących (200/65/20 - 1 szt, 200/65/100 - 1 szt), poręczy równoległej skośnej wolnostojącej (200/65/100 - 1 szt),

drabinki poziomej skośnej (20/200/125/225 - 1 szt),

ławki skośnej (160/48/75).

Cały zestaw street workout usytuowany zostanie na nawierzchni bezpiecznej (wysokość swobodnego upadku powyżej 1m), wykonanej z mat gumowych przerostowych.

Siłownia obejmie 5 urządzeń, takich jak:

narciarz,

podciąg na słupie nośnym,

motyl,

prasa nożna

i wiosło.

Wszystkie zamontowane w ramach projektu urządzenia posiadały będą stosowne atesty techniczne i spełniały będą obowiązujące normy jakości dla tego typu sprzętów.

Drugi element projektu stanowiła będzie ścieżka do biegania o długości 250 mb. Zlokalizowana będzie ona wokół istniejącego boiska typu „Orlik”. Nawierzchnia ścieżki wykonana będzie w następującej technologii:

- korytowanie
- obsadzenie obrzeży
- wykonanie podbudowy - kruszywo grube frakcja 0-63 mm / 20cm grubość warstwy
- wykonanie warstwy końcowej - kruszywo drobne frakcja 2-8 mm/ 5cm grubość warstwy
- rekultywacja terenu zielonego.

Poza powyższymi urządzeniami, na terenie nowo powstającego kompleksu należy uwzględnić stojak rowerowy.

W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:

1. Należy przygotować dokumentację projektową na pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia i uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane) lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu wykonania robót.
3. Dokumentacja projektowa powinna zawierać kompletność wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Wykonawca winien uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne niezbędne do wykonania opracowania a wymagane przepisami szczególnymi lub przez właściwe organy – jeżeli będą wymagane.
5. Wykonawca winien uzyskać mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.
6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji rozbudowy i przedstawienie jej Zamawiającemu do akceptacji, w szczególności lokalizację urządzeń należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły, na terenie której realizowana będzie inwestycja.
7. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu o zalecenia i wytyczne Zamawiającego, z uwzględnieniem uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.
8. Wykonawca winien wykonać pomiary, badania i obliczenia techniczne niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej.
9. Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie branże potrzebne do prawidłowego funkcjonowania obiektów objętych inwestycją.
10. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
11. Wykonawca winien wykonać na własny koszt ewentualne dokumentacje projektowe i opracowania nie przewidziane w opisie a związane wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających.

12. W zakres zamówienia wchodzi ponadto: przygotowanie odpowiedzi i modyfikacji dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (jako dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia publicznego) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie wykonanej dokumentacji.
13. Sporządzanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii w zakresie rozwiązań równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania robót rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych.
14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
15. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie odbioru dokumentacji projektowej.
16. Opracowanie powinno zawierać:
 - projekt architektoniczno-budowlany, PZT i projekt techniczny – **4 egzemplarze**;
 - przedmiar robót – **1 egzemplarz**;
 - kosztorys inwestorski - **1 egzemplarz**;
 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – **1 egzemplarz**;
 - wersja elektroniczna elementów projektu w wersji edytowalnej (DWG,ATH,WORD) oraz PDF – **1 płyta**.
 - inne dokumentacje wymagane przepisami.