

Budowa ulic na osiedlu Leśna w Łochowie – wykonanie 4 łączników do ul. Sikorskiego**Przedmiar robót**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01 SST d-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	el	4		
2	KNNR6 0103-01 SST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów publicznych	m ²	336		
3	KNR 2-31 0403-05, SST D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem – krawężnik po zewn. str. zjazdów	m ³	8		
4	KNR.2-31 0403-05, SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m	132		
5	KNNR6 0103-01, SST D-04.01.01	Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm	m ²	218		
6	KNR 2-31 0114-05, SST D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm – warstwa dolna o grub. po za-gęszcz. 20 cm	m ²	218		
7	NNRNKB 231 0511-04, SST D- 08.02.02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – ponad 50 elementów/m ² na podsypce cem. pias. gr. 3 cm	m ²	218		
Razem netto						
VAT 23%						
Razem brutto						