

Przedmiar robót
„Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach
km 0+000– 0+375 długość odcinka 375,0mb”

INWESTOR: GMINA ŁOCHÓW

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
1. Roboty przygotowawcze				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym	km	0,375
2. Roboty ziemne				
2.	D.01.02.04	Mechaniczne pogłębienie istniejących rowów odwadniających wykonane koparką 0,15m ³ w gruncie III kat. i odwiezieniem gruntu samochodami samowyładowczymi o ładowności pow. 10ton na odległość do 1km /250,00+30,00x2/0,30	m ³	93,0
3. Odwodnienie				
3.	D.03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego rurowego jednootworowego z rur o śr. 80 cm z rur HD-PE o klasie 8kN na ławie grubości 30 cm z kruszywa łamanego 0,31/5 mm i rozbiórką istniejącego przepustu żelbetowego o średnicy 80cm oraz zasypaniem żwirem do wysokości podbudowy i odwiezieniem gruzu na odl. do 1km samochodami samowyładowczymi o ładowności pow. 10ton	mb	12,00
4.	D.03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 30 cm z rur HD-PE o klasie 8kN na ławie grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0,31/5 mm oraz zasypaniem żwirem 5szt x 6,00 + 2szt x 3,00	mb	36,00
5.	D.03.01.01	Obudowanie wlotów i wylotów wykonanych przepustów z brukowca na betonie C12/15 2x1,20+7,00x2x1,00	m ²	16,40
4. Podbudowa				
6.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 375,00x5,30	m ²	1.987,50
7.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5mm grubość warstwy 15cm 375,00x5,30	m ²	1.987,50
8.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5mm grubość warstwy 8cm na wjazdach 5,00x2,50x5+1,00x2x5	m ²	72,50
5. Nawierzchnia				
9.	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN warstwa wiążąca – grubości po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² 375,00x5,06	m ²	1.897,50
10.	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² 375,00x5,00	m ²	1.875,00

11.	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² na wjazdach 5,00x2,50x5+1,00x2x5	m ²	72,50
6. Pobocza				
12.	D.06.03.01	Mechaniczne profilowanie poboczy z utwardzeniem żwirem warstwa dolna grub. do 12 cm 375,00x1,00x2	m ²	750,00
13.	D.06.03.01	Mechaniczne wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31/5mm warstwa górna grub. 8cm 375,00x1,00x2	m ²	750,00
7. Oznakowanie pionowe				
14.	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4,00
15.	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3m ²	szt.	4,00