

PRZEDMIAR

Przebudowa rowu przebiegającego od ul. Baczkowskiej działkami nr. 2183/1, 2185, 2188, 2190/1, 2190/2, 2192, 2193/1, 586 w kierunku Aleji Łochowskiej w Łochowie

2013 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 10 2302-02	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m <sup>3</sup> /m cieku, grunt kat. III - koparka 0,25 m <sup>3</sup> , rów istniejący dług. 152m ( kubatura 113m <sup>3</sup> ) i wykop nowego rowu na dług. 130m , kubatura rowu - (277,5 - 113 = 164,5m <sup>3</sup> ) 164.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 164.500	 164.500
				RAZEM	
2	KNNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia - 9 kęp krzaków 0.002	ha ha	 0.002	 0.002
				RAZEM	0.002
3	KNNR 1 0103-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
4	KNNR 1 0103-02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNNR 1 0103-03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
6	KNNR 1 0103-04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
7	KNNR 1 0103-05	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNNR 1 0104-01	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiebnierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
9	KNNR 1 0104-02	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebnierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
10	KNNR 1 0104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebnierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
11	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiebnierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
12	KNNR 1 0104-05	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiebnierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 8	mp mp	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
14	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 6	mp mp	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
15	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 9	mp mp	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
16	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III 663	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 663.000	 663.000
				RAZEM	663.000
17	KNNR 2-23 0201-02	Rozścielenie humusu o gr.warstwy do 5 cm 663	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 663.000	 663.000
				RAZEM	663.000
18	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 663	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 663.000	 663.000
				RAZEM	663.000

PRZEDMIAR

Przebudowa rowu przebiegającego od ul. Baczkowskiej działkami nr. 2183/1, 2185, 2188, 2190/1, 2190/2, 2192, 2193/1, 586 w kierunku Aleji Łochowskiej w Łochowie

2013 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 1 0501-01	Wyrównanie urobku po terenie kat.I-III, na dług. 200 m. 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600.000	
				RAZEM	600.000
20	KNNR 1 0507-03	Obsianie terenu po wyrównaniu 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600.000	
				RAZEM	600.000
21	KNR 2-18 0409-02	Przewierci o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.600mm w gruntach kat.III-IV - rura przewodowa PEHD śr. 0,4m 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNNR 1 0514-01	Umocnienie wlotu rowu do rurociągu płytami EKO 40 x 60 x 40 na geowłókninie 0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.900	
				RAZEM	0.900