


UL. ZWYCIĘSTWA
KM OD 0+000,00 DO 0+471,79


- KONSTRUKCJA ZIAZDU
- kostka betonowa (0,08m)
 - podsyпка cem.-piask. 1:4 (0,03m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,12m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,15m)
 - piasek średni (0,10m)



Uwagi:
* trawnik, chodnik lub zjazd
w oznaczonych miejscach występują
naprężenia zgodnie z planem
zagospodarowania terenu

UL. ZWYCIĘSTWA
KM OD 0+765,09 DO 1+297,62


- KONSTRUKCJA ZIAZDU
- kostka betonowa (0,08m)
 - podsyпка cem.-piask. 1:4 (0,03m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,12m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,15m)
 - piasek średni (0,10m)



Uwagi:
* trawnik lub zjazd w oznaczonych miejscach
występują naprężenia zgodnie z planem
zagospodarowania terenu


UL. ZWYCIĘSTWA
KM OD 0+502,28 DO 0+515,23

- KONSTRUKCJA JEZDNI
- kostka betonowa (0,08m)
 - podsyпка cem.-piask. 1:4 (0,03m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,12m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,15m)
 - piasek średni (0,10m)



Uwagi:
* trawnik, chodnik lub zjazd w oznaczonych miejscach występują
naprężenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu


- KONSTRUKCJA CHODNIKA
- kostka betonowa (0,06m)
 - podsyпка cem.-piask. 1:4 (0,04m)
 - mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5mm (0,10m)
 - piasek średni (0,10m)



UL. ZACISZNA
KM OD 0+000,00 DO 0+051,85

- KONSTRUKCJA ZIAZDU
- kostka betonowa (0,08m)
 - podsyпка cem.-piask. 1:4 (0,03m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,12m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,15m)
 - piasek średni (0,10m)


- KONSTRUKCJA JEZDNI
- kostka betonowa (0,08m)
 - podsyпка cem.-piask. 1:4 (0,03m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,12m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,15m)
 - piasek średni (0,10m)



Uwagi:
* trawnik lub zjazd
w oznaczonych miejscach występują
naprężenia zgodnie z planem
zagospodarowania terenu

KM OD 0+515,23 DO 0+765,09

- KONSTRUKCJA JEZDNI
- kostka betonowa (0,08m)
 - podsyпка cem.-piask. 1:4 (0,03m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,12m)
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,15m)
 - piasek średni (0,10m)



Uwagi:

* trawnik lub zjazd
w oznaczonych miejscach występują
naprężenia zgodnie z planem
zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa:				
"EUROPROJEKT" ROBERT GROCHOWALSKI				
02-011 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 101/52				
TEL. +48 513 084 312				
Objekt:				
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ				
UL. ZWYCIĘSTWA W OSTRÓWKU:				
NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 1+297,46.				
Nazwa rysunku:	Skala:	Data:	Nr rys.	
PRZEMOCY NORMALNE	1:50	04.2016	3	
	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY			
Branża	Drogowa	Uprawnienia	Podpis	
Projektant	Henryk Niemczyk	St-228/77		
Opracował	Robert Grochowski			
Sprawdzający				