


SPOSÓB WYKONANIA ODSADZEK



② KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA POSZERZENIU

3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie

10 cm - warstwa odsączająca z podsypki piaskowej

③ KONSTRUKCJA POBOCZY

10 cm - kruszywo łamane 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” Maciej Styś
ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów, tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIONNA

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Skala 1:10

Inwestor: **BURMISTRZ ŁOCHOWA**
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów



Faza: **DOKUMENTACJA TECHNICZNA
DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

Branża: Drogowa

Opracował: Maciej Styś

Podpis

Data opracowania: Kwiecień 2018 r.

Rys. nr 3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 808)