



PRZEKRÓJ NORMALNY NA ŁUKU



PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ



1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- 3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
- 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
- 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie istniejąca nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa (dolna warstwa podbudowy)

2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA POSZERZENIU

- 3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
- 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
- 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie
- 10 cm - warstwa odsączająca z podsypki piaskowej

3 KONSTRUKCJA POBOCZY


- 10 cm - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” Maciej Styś
ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów, tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIONNA

PRZEKROJE NORMALNE

Skala 1:50

Inwestor:	BURMISTRZ ŁOCHOWA Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	
Faza:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH	
Branża:	Drogowa	
Opracował:	Maciej Styś	Podpis

Data opracowania: Kwiecień 2018 r. Rys. nr 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 808)